

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแสนแก้ว ม.4

จากรากรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 46.50 เมตร

หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางหนูมา - นายจักรภฏ์ ม.4 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ



ประมาณการเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561 แบบเลขที่ อบต.คำเขื่อนแก้วกำหนด

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนน	76,572.29	1.3074	100,110.61	<p><u>FACTOR F</u></p> <p>- เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%</p> <p>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%</p> <p>- หักเงินประกันผลงาน 0.00%</p> <p>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%</p>
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				100,110.61	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง				100,000.00	

สรุป (ตัวอักษร) หนึ่งแสนบาทถ้วน



คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อตารางเมตรๆละ 537.63 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วและพิจารณาแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ พันธา)(ลงชื่อ)  สสำรวจ / ประมาณราคา
(นายชัยอนันท์ จึงตระกูล)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรียัน พรหมจันทร์)(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายสุรศักดิ์ พันธา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยอนันท์ จึงตระกูล)(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายคำ พิมสาร)

นายช่างโยธา

รองนายกอบต. รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว

ประมาณราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแสนแก้ว ม.4

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.50 เมตร

หนา 0.15 เมตร แบบเลขที่ อบต.คำเขื่อนแก้วกำหนดประมาณราคาเมื่อ

15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านนาหนองนา - นายจักรภัทร์ ม.4 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

ที่	รายการ	จำนวน		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่า แรงงาน	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
		หน่วย	จำนวน							
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	186	-	-	1.69	314.34	314.34		
2	งานไหลทางดินถมหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	6.98	60.82	424.52	64.00	446.72	871.24		
3	งานลูกรังรองพื้นทาง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-		
4	งานไหลทางลูกรัง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.								
5	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ 0.05 ม.	ลบ.ม.	9.30	527.93	4,909.75	64.00	595.20	5,504.95		
6	งานท่อ คสล.									
	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-							
	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-							
7	งานผิวทาง คสล. หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	27.90		-	306.00	8,537.40	8,537.40		
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตัน	9.37	2,376.71	22,269.77		-	22,269.77		
	กรวดผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	30.41	726.09	22,080.40		-	22,080.40		
	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	16.74	422.34	7,069.97		-	7,069.97		
8	งานเหล็กเสริม	ตัน	0.070		-	3,400	238.00	238.00		
	ตะแกรงเหล็ก wm.@0.20x0.20 dia 4 mm.	ตร.ม.	186	30.00	5,580.00	-	-	5,580.00		
	DB Ø 12 mm. CONTRACTION JOINT	ตัน	0.029	21,872.64	634.31		-	634.31		
	DB Ø 12 mm.LONGITUDINAL JOINT	ตัน	0.041	21,872.64	896.78		-	896.78		
	DB Ø 12 mm.EXPANSION JOINT	ตัน	-	21,872.64	-		-	-		
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	-	41.63	-		-	-		
11	ตะปู	กก.	-	43.00	-		-	-		
12	ซีโลเท็ก(โฟม)	แผ่น	-	56.00	-	5.00	-	-		
13	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	1.67	20.00	33.40		-	33.40		
14	งานไม้แบบ	ตร.ม.	3.49	196.67	686.38		-	686.38		
	ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	13.95	-	-	133.00	1,855.35	1,855.35		
15	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	(ค่างานรวมในรูปของ Factor F แล้ว)						
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					64,585.28		11,987.01	76,572.29		

(ลงชื่อ)

(นายชัยอนันท์ จิ่งตระกูล)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ พันธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว

ตรวจ